



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดงคำ

ที่ ลพ๕๔๔๐๒/๑๔๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เห็นชอบการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงคำ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดงคำ เลขที่ ๗๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านบวก ตำบลดงคำงบประมาณ ๖๔๒,๙๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๗๘๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

๖๔๕๐๓๐๔

(นางสาวเครือมาศ คำเขียวอ่อน)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ

๔๔

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางนพมาศ วงศ์บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดงคำ

๗๘๗๐๐๐/๑๔๔๗๐๐๐

(ลงชื่อ).....

(นางนพมาศ วงศ์บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดงคำ

คำสั่ง/ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ)..... นายกเทศมนตรีตำบลดงคำ

(นายญาณโชติ พงศ์วิริยะ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง.....

ที่ ลพ ๕๔๔๐๓/๔๑๗..... วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙.....


เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวก หมู่ที่ ๓ บ้านบวก ตำบลดงคำ


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงคำ


ตามคำสั่งที่เทศบาลตำบลดงคำ ที่ ๗๘๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวก หมู่ที่ ๓ บ้านบวก ตำบลดงคำ งบประมาณ ๖๔๒,๙๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏ ดังตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ ปุฒิกาศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ ภิรมจิตร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรัฐติโชติ สดอง)

ลงชื่อ..........
(นางนพมาศ วงศ์บุญมา)


ลงชื่อ..........
(นางนพมาศ วงศ์บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลดงคำ

☒ อนุมัติ.....

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

.....
.....
ลงชื่อ..........

(นายญาณโชติ พงศ์วิษยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลดงคำ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานอาคาร

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวก

ปริมาณงาน 1. งานปรับปรุงอาคารเรียนเชื่อมอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร

3. งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 17.60 เมตร ยาว 20.60 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบวก ตำบลดงคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลดงคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนเชื่อมอาคาร ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	244,066.57	1.3068	318,946.20	
2	งานปรับปรุงอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	81,332.58	1.3068	106,285.42	
3	งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	276,881.10	1.3068	361,828.22	
4	งาน / กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			787,059.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ			787,000.00	

(ตัวอักษร)

(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

316.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ

2,491 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ
(นายกิตติศักดิ์ ปุฒิกาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอดิศักดิ์ ภิรมจิตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายฐิติโชติ สดอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานอาคาร

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก

ปริมาณงาน 1. งานปรับปรุงอาคารเรียนเชื่อมอาคารห้องน้ําทู้นพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงอาคารห้องน้ําทู้นพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร

3. งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 17.60 เมตร ยาว 20.60 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบาก ตำบลคำ อำเภอสิ จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำ อำเภอสิ จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนเชื่อมอาคารห้องน้ําทู้นพัฒนาเด็กเล็ก								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1	งานดินฐานรากและถมดิน	0.22	ลบ.ม.	-	-	181.00	39.82	39.82	บข.ค่าแรง
1.1.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.02	ลบ.ม.	485.98	9.72	112.00	2.24	11.96	พณ.ลำพูน + บข.ค่าแรง
1.1.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	0.02	ลบ.ม.	2,200.94	44.02	427.00	8.54	52.56	พณ.ลำพูน + บข.ค่าแรง
1.1.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	0.14	ลบ.ม.	2,294.40	321.22	421.00	58.94	380.16	พณ.ลำพูน + บข.ค่าแรง
1.1.5	เหล็กเสริมคอนกรีต								
- เหล็ก RB 6 มม.		0.02	ตัน	20,206.85	404.14	4,900.00	98.00	502.14	พณ.ลำพูน + บข.ค่าแรง
- เหล็ก DB 12 มม.		0.07	ตัน	19,049.22	1,333.45	3,900.00	273.00	1,606.45	พณ.ลำพูน + บข.ค่าแรง
- ลวดผูกเหล็ก		2.70	กก.	37.07	100.09	-	-	100.09	พณ.เชียงใหม่
1.1.6	งานไม้แบบ								
- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ		7.00	ตร.ม.	-	-	163.00	1,141.00	1,141.00	พณ.เชียงใหม่
- ไม้แบบหล่อคอนกรีตคิด 80 % ของปริมาณไม้แบบ		5.60	ตร.ม.	471.96	2,642.98	-	-	2,642.98	พณ.เชียงใหม่
- ไม้เรียวยึดแบบคิด 30 % ของปริมาณไม้แบบ		2.10	ลบ.ฟ.	616.64	1,294.94	-	-	1,294.94	พณ.เชียงใหม่
- ตะปู		1.75	กก.	44.86	78.51	-	-	78.51	บข.ค่าแรง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกล

2. งานปรับปรุงอาคารห้องบำบัดน้ำเสียพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร

3. งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชนาคคว้าง 17.60 เมตร ยาว 20.60 เมตร หรือมีพื้นที่ค่าเกินกว่า 158.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบวก ตำบลคงคำ อำเภอสี จังหัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคงคำ อำเภอสุ จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม ข้อ (1.1)							7,850.59	
1.2	งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.2.1 งานรื้อถอนพื้น คสล. ขนาด 0.10 ม.	70.84	ลบ.ม.	-	-	72.00	5,100.48	5,100.48	บม.ค่าแรง
	1.2.2 ทราดยาหารรองพื้น	6.38	ลบ.ม.	485.98	3,100.55	112.00	714.56	3,815.11	พณ.ลำซูน + บม.ค่าแรง
	1.2.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปสถาปัตย์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	10.20	ลบ.ม.	2,294.40	23,402.88	421.00	4,294.20	27,697.08	พณ.ลำซูน + บม.ค่าแรง
	1.2.5 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขั้วอ้อย Ø 4 มม. @ 0.20x0.20	102.00	ตร.ม.	34.42	3,510.84	6.00	612.00	4,122.84	พณ.เชียงใหม่ + บม.ค่าแรง
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.24	คืบ	20,206.85	4,849.64	4,900.00	1,176.00	6,025.64	บม.ค่าแรง
	- ลวดผูกเหล็ก	7.20	กก.	37.07	266.90	-	-	266.90	พณ.เชียงใหม่
	1.2.6 งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	1.20	ตร.ม.	-	-	163.00	195.60	195.60	บม.ค่าแรง
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตคิด 80 % ของปริมาณไม้แบบ	0.96	ตร.ม.	471.96	453.08	-	-	453.08	พณ.เชียงใหม่
	- ไม้คร่ายีตแบบคิด 30 % ของปริมาณไม้แบบ	0.36	ลบ.ฟ.	616.64	221.99	-	-	221.99	พณ.เชียงใหม่
	- ตะปู	0.30	กก.	44.86	13.46	-	-	13.46	พณ.ลำซูน
	1.2.6 พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 16"x16"	70.84	ตร.ม.	375.00	26,565.00	161.00	11,405.24	37,970.24	บม.ลำซูน + บม.ค่าแรง
	รวมงานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้อ (1.2)							85,882.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานอาคาร

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก

ปริมาณงาน 1. งานปรับปรุงอาคารเรียนเดิมอาคารห้องนั่งเล่นพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงอาคารห้องนั่งเล่นพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร

3. งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 17.60 เมตร ยาว 20.60 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบาก ตำบลคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานโครงสร้างหลังคา								
	1.3.1 เหล็ก □-50x50x2.0 มม. น้ำหนัก 17.58 กก./ท่อน	25.00	ท่อน	363.55	9,088.75	-	-	9,088.75	พณ.ลำพูน
	1.3.2 เหล็ก □-100x50x2.3 มม. น้ำหนัก 30.84 กก./ท่อน	32.00	ท่อน	647.00	20,704.00	-	-	20,704.00	บพ.สพฐ. + บพ.ค่าแรง
	1.3.3 เหล็ก □-100x100x3.2 มม. น้ำหนัก 53.76 กก./ท่อน	1.00	ท่อน	1,128.00	1,128.00	-	-	1,128.00	บพ.สพฐ. + บพ.ค่าแรง
	1.3.4 เหล็ก L-50x50x4.0 มม. น้ำหนัก 18.40 กก./ท่อน	2.00	ท่อน	400.00	800.00	-	-	800.00	พณ.ลำพูน
	1.3.5 ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้างหลังคา	1,516.94	กก.	-	-	12.00	18,203.28	18,203.28	บพ.ค่าแรง
	1.3.6 พุกเหล็ก 9 มม.	152.00	ตัว	9.00	1,368.00	-	-	1,368.00	บพ.สพฐ.
	1.3.7 หลังคาเมทัลชีท หน้า 0.40 มม. บุฉนวน PU FOAM ยาว 9.90 ม.	118.80	ตร.ม.	470.00	55,836.00	72.00	8,553.60	64,389.60	บพ.สพฐ. + บพ.ค่าแรง
	1.3.8 ครอบ (FLASHING) กว้าง 60 ซม. หน้า 0.40 มม.	40.00	ม.	185.00	7,400.00	51.00	2,040.00	9,440.00	บพ.สพฐ. + บพ.ค่าแรง
	1.3.9 สกรูยึดเมทัลชีทขนาด 2"	476.00	ตัว	2.25	1,071.00	-	-	1,071.00	สิบลำค่า
	1.3.10 รางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว	12.00	ม.	720.00	8,640.00	26.00	312.00	8,952.00	บพ.สพฐ. + บพ.ค่าแรง
	1.3.11 ท่อรับน้ำสแตนเลส หน้า 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิ้ว	16.00	ม.	410.00	6,560.00	26.00	416.00	6,976.00	บพ.สพฐ. + บพ.ค่าแรง
	1.3.12 งานทาสีน้ำมันกันสนิม	92.40	ตร.ม.	-	-	37.50	3,465.00	3,465.00	บพ.ค่าแรง
	รวมงานโครงสร้างหลังคา ข้อ (1.3)							145,585.63	
1.4	งานผนัง								
	1.4.1 ผนังลาดตาข่าย 2 นิ้ว โครงสร้างท่อเหล็กค้ำ	8.76	ตร.ม.	445.00	3,898.20	97.00	849.72	4,747.92	บพ.สพฐ. + บพ.ค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานอาคาร

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวก

ปริมาณงาน 1. งานปรับปรุงอาคารเรียนเชื่อมอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร

3. งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 17.60 เมตร ยาว 20.60 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบวก ตำบลคงคำ อำเภอสิ จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคงคำ อำเภอสิ จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	รวมงานปรับปรุงอาคารเรียนเชื่อมอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ (1.1) - ข้อ (1.4)							4,747.92	
2	งานปรับปรุงอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							244,066.57	
2.1	งานรื้อถอน								
2.1.1	รื้อถอนฝาเพดานยิปซัมบอร์ด (รื้อขนไป)	56.00	ตร.ม.	-	-	26.00	1,456.00	1,456.00	บพ.ค่าแรง
2.1.2	รื้อถอนฝ้าชายคาสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลงโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง (รื้อขนไป)	48.96	ตร.ม.	-	-	36.00	1,762.56	1,762.56	บพ.ค่าแรง
2.1.3	รื้อถอนคานโคมไฟลู่ออรสแตนตินา 2x36 w. (รื้อขนไป)	6.00	ชุด	-	-	36.00	216.00	216.00	บพ.ค่าแรง
2.1.4	รื้อถอนคานโคมไฟครัวลางไปขนาด 8 นิ้ว (รื้อขนไป)	7.00	ตร.ม.	-	-	31.00	217.00	217.00	บพ.ค่าแรง
2.1.5	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาลอนคู่ (รื้อกอง)	114.14	ตร.ม.	-	-	26.00	2,967.64	2,967.64	บพ.ค่าแรง
2.1.6	รื้อถอนบานประตูห้องน้ำขนาด 0.70x0.80 ม. (รื้อขนไป)	1.00	ชุด	-	-	90.00	90.00	90.00	บพ.ค่าแรง
2.1.7	รื้อถอนตู้เย็นยี่ห้อ โต้วมั่งวางขนาดสำหรับเด็ก (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	บพ.ค่าแรง
	รวมงานรื้อถอน ข้อ (2.1)							6,849.20	
2.2	งานติดตั้ง								
2.2.1	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทน 9 มม.	16.00	ตร.ม.	166.01	2,656.16	77.00	1,232.00	3,888.16	วัสดุ+วัสดุรวม + บพ.ค่าแรง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานอาคาร

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กบ้านบาก

ปริมาณงาน 1. งานปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อมออาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กบ้านบาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่คำนวณการไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กบ้านบาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่คำนวณการไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร

3. งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กบ้านบาก ขนาดกว้าง 17.60 เมตร ยาว 20.60 เมตร หรือมีพื้นที่คำนวณการไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบาก ตำบลคองคำ อำเภอสี จังหัดลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคองคำ อำเภอสี จังหัดลำพูน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.2	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา มือฉุมนิยม	40.00	ตร.ม.	254.35	10,174.00	77.00	3,080.00	13,254.00	วัสดุรวม + บข.ค่าแรง
พอยล์ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หน้า 9 มม.									
2.2.3	ติดตั้งฝ้าชายคาสำเร็จรูประบายอากาศ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หน้า 4 มม.	48.96	ตร.ม.	130.95	6,411.31	77.00	3,769.92	10,181.23	วัสดุรวม + บข.ค่าแรง
2.2.4	ติดตั้งโคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงที่	8.00	ชุด	1,755.00	14,040.00	154.00	1,232.00	15,272.00	บข.สพฐ. + บข.ค่าแรง
อยู่บนเบาะสะท้อนแสง ชนิดฝ้าเพดาน (หลอด LED T8) โคม									
2x18 W. ขนาด 60 x 120 ซม. พร้อมอุปกรณ์									
2.2.5	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	4.96	ตร.ม.	516.07	2,559.71	104.00	515.84	3,075.55	วัสดุรวม + บข.ค่าแรง
2.2.6	ผนังฉาบปูนเรียบ	9.92	ตร.ม.	50.25	498.48	96.00	952.32	1,450.80	วัสดุรวม + บข.ค่าแรง
2.2.7	ติดตั้งไฟฟ้า 1-16A 220-250V (ฝังผนัง)	4.00	ชุด	30.84	123.36	82.00	328.00	451.36	บข.ค่าแรง
2.2.8	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ (Duplex Receptacle) 2P+G (WP)	4.00	ชุด	170.00	680.00	92.00	368.00	1,048.00	บข.สพฐ. + บข.ค่าแรง
2.2.9	ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 6 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย (MCB 2Pole 50A)	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	บข.สพฐ.
2.2.10	งานเดินสายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm.	30.00	ม.	11.69	350.70	7.00	210.00	560.70	บข.ค่าแรง + บข.ค่าแรง
2.2.11	ติดตั้งวัสดุหลังคาลอนคู่ (เติม)	114.14	ตร.ม.	-	-	46.00	5,250.44	5,250.44	บข.ค่าแรง
2.2.12	ติดตั้งประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	77.00	77.00	1,717.00	บข.สพฐ. + บข.ค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานอาคาร

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวก

ปริมาณงาน 1. งานปรับปรุงอาคารเรียนเชื่อมอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร

3. งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 17.60 เมตร ยาว 20.60 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบวก ตำบลคำ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคำ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2.13 ติดตั้งสุขภัณฑ์ โถส่วนนั่งราชมินมีน้ำ , ฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	461.00	461.00	5,311.00	บข.สพฐ. + บข.ค่าแรง
	2.2.14 ติดตั้งสุขภัณฑ์ โถส่วนนั่งราชมินมีน้ำสำหรับเด็ก (เติม)	1.00	ชุด	-	-	461.00	461.00	461.00	บข.ค่าแรง
	2.2.15 ติดตั้งที่เสักระดาดชำระเชราวมิก ชนิดฝังผนัง	1.00	ชุด	390.00	390.00	123.00	123.00	513.00	บข.สพฐ. + บข.ค่าแรง
	2.2.15 งานทาสีน้ำพาสติก (ภายนอก)	48.96	ตร.ม.	46.23	2,263.42	35.00	1,713.60	3,977.02	วัสดุบวกรวม + บข.ค่าแรง
	2.2.16 งานทาสีน้ำพาสติก (ภายใน)	65.92	ตร.ม.	44.73	2,948.60	31.00	2,043.52	4,992.12	วัสดุบวกรวม + บข.ค่าแรง
	รวมงานติดตั้ง ข้อ (2.2)							74,483.38	
	รวมงานปรับปรุงอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ (2.1) - ข้อ (2.2)							81,332.58	
3	งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
3.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	3.1.1 งานดินฐานรากและถมดิน	21.45	ลบ.ม.	-	-	181.00	3,882.45	3,882.45	บข.ค่าแรง
	3.1.2 ทรายหยาบรองพื้น	10.96	ลบ.ม.	485.98	5,326.34	112.00	1,227.52	6,553.86	พณ.ลำพูน + บข.ค่าแรง
	3.1.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	0.50	ลบ.ม.	2,200.94	1,100.47	427.00	213.50	1,313.97	พณ.ลำพูน + บข.ค่าแรง
	3.1.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	6.25	ลบ.ม.	2,294.40	14,340.00	421.00	2,631.25	16,971.25	พณ.ลำพูน + บข.ค่าแรง
	3.1.5 เหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานอาคาร

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวก

ปริมาณงาน 1. งานปรับปรุงอาคารเรียนเชื่อมอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร

3. งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 17.60 เมตร ยาว 20.60 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบวก ตำบลคงคำ อำเภอสิ จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคงคำ อำเภอสิ จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.54	ตัน	20,206.85	10,911.70	4,900.00	2,646.00	13,557.70	พณ.ลำพูน + บข.ลำปาง
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.02	ตัน	19,040.81	380.82	4,900.00	98.00	478.82	พณ.ลำพูน + บข.ลำปาง
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.10	ตัน	19,049.22	1,904.92	3,900.00	390.00	2,294.92	พณ.ลำพูน + บข.ลำปาง
	- ลวดผูกเหล็ก	19.80	กก.	37.07	733.99	-	-	733.99	พณ.เชียงใหม่
	3.1.6 งานไม้แบบ								บข.ลำปาง
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	47.20	ตร.ม.	-	-	163.00	7,693.60	7,693.60	บข.ลำปาง
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตคิด 80 % ของปริมาณไม้แบบ	37.76	ตร.ม.	471.96	17,821.21	-	-	17,821.21	พณ.เชียงใหม่
	- ไม้คร่าวัดแบบคิด 30 % ของปริมาณไม้แบบ	14.16	ลบ.ฟ.	616.64	8,731.62	-	-	8,731.62	พณ.เชียงใหม่
	- ตะปู	11.80	กก.	44.86	529.35	-	-	529.35	พณ.ลำพูน
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม ชี้อ (3.1)							80,562.73	
3.2	งานโครงสร้างหลังคา								
	3.2.1 เหล็ก □ 75x38x2.0 มม. น้ำหนัก 20.04 กก./ท่อน	38.00	ท่อน	420.00	15,960.00	-	-	15,960.00	บข.ลำพูน + บข.ลำปาง
	3.2.2 เหล็ก □ 100x50x2.3 มม. น้ำหนัก 30.84 กก./ท่อน	26.00	ท่อน	647.00	16,822.00	-	-	16,822.00	บข.ลำพูน + บข.ลำปาง
	3.2.3 เหล็ก L 50x50x4.0 มม. น้ำหนัก 18.40 กก./ท่อน	4.00	ท่อน	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	พณ.ลำพูน
	3.2.4 ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้างหลังคา	1,636.96	กก.	-	-	12.00	19,643.52	19,643.52	บข.ลำปาง
	3.2.5 พุกเหล็ก 9 มม.	38.00	ตัว	9.00	342.00	-	-	342.00	บข.ลำพูน
	3.2.6 หลังคาเมทัลชีท หน้า 0.40 มม. บุฉนวน PU FOAM	155.00	ตร.ม.	470.00	72,850.00	72.00	11,160.00	84,010.00	บข.ลำพูน + บข.ลำปาง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางก

2. งานปรับปรุงอาคารห้องนาฏศิลป์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมเพดานการไม่ยกกว่า 56.00 ตารางเมตร

3. งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 17.60 เมตร ยาว 20.60 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบวก ตำบลดงคำ อำเภอสี จังหัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคงคำ อำเภอสี จันทบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

กัณฑ์ตรากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7									

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2.7 ครอบ (FLASHING) กว้าง 60 ซม. ทน 0.40 มม.	38.90	ม.	185.00	7,196.50	51.00	1,983.90	9,180.40	บข.สพฐ. + บข.ค่าแรง
	3.2.8 สกรูยึดเมทัลชีทขนาด 2"	193.00	ตัว	2.25	434.25	-	-	434.25	สื่อบราคา
	3.2.9 รางน้ำฝนดบนเลส ทน 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว	38.20	ม.	720.00	27,504.00	26.00	993.20	28,497.20	บข.สพฐ. + บข.ค่าแรง
	3.2.10 ท่อรับน้ำฝนดบนเลส ทน 0.50 มม. ขนาด Ø 4 นิ้ว	7.80	ม.	410.00	3,198.00	26.00	202.80	3,400.80	บข.สพฐ. + บข.ค่าแรง
	3.2.11 งานพาสีผนังภายใน	103.13	ตร.ม.	89.10	9,188.88	37.50	3,867.38	13,056.26	บข.ค่าแรง
	รวมโครงสร้างหลังคา ข้อ (3.2)							192,946.43	
3.3	งานผนัง								
	3.3.1 ผนังไม้สำหรับรูป 15x300x0.8 ซม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว	4.56	ตร.ม.	480.00	2,188.80	97.00	442.32	2,631.12	บข.สพฐ. + บข.ค่าแรง
	3.3.2 งานพาสีผนังพลาสติก (ภายนอก)	9.12	ตร.ม.	46.23	421.62	35.00	319.20	740.82	วัสดุอุปกรณ์รวม + บข.ค่าแรง
	รวมงานผนัง ข้อ (3.3)							3,371.94	
	รวมงานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ (4.1) - ข้อ (4.3)							276,881.10	
รวมค่างานก่อสร้าง ข้อ [1]+[2]+[3] เป็นเงินทั้งสิ้น								602,280.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานอาคาร

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวก

ปริมาณงาน 1. งานปรับปรุงอาคารเรียนเชื่อมอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร

3. งานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 17.60 เมตร ยาว 20.60 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบวก ตำบลคงคำ อำเภอสิ จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคงคำ อำเภอสิ จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสมิตติศักดิ์ ปุตุภาชี) ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอติศักดิ์ ภิรมจิตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ใสทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา